



DEXTER'S A/S | Kvalitet Kræver Hjerne
Chr. M. Østergaards Vej 4 8700 Horsens
Att. Dorrit, Mik og Adriaan
E-mail: DEXTER'S@hotmail.com
Hjemmeside: www.dexters-as.dk

Bygningsdelskort.

Kort nr. A.1

Bygningsdel: Fundament ved ydervægge
Byggesag: Sportshal ved Skuldelev skole
Bygherre: Skibby Kommune Røgerupvej 4, 4050 Skibby
Rådgiver: Thorup Gruppen Park Allé 9, 6880 Tarm
Entreprenør: DEXTER'S A/S Chr. M. Østergaardsvej 4, 8700 Horsens
Dato: 13-09-2007
Initialer: M.P

Omfang: 307 meter ydervægsfundament inkl. fundament under bærende vægge til hallen.

Materialer/konstruktion: 50 mm renselag beton 4.
330*500/900 mm beton 25.
2*330*190 mm letklinkeblokke.
10 mm sokkelpuds C100/400.
Armeringsjern Ø T16 mm.
Armeringsbøjle Ø T8 mm.

Udførelse: Fundamenter skal føres til fast frostfri bund. Først støbes renselaget, derefter støbes betonfundamentet. Armeringsjern, stødlængde min. 80 cm. Der udføres udsparinger/ilægges foringsrør for el, vand og varmeledninger. Letklinkeblokke fra godkendt værk mures i forbandt ovenpå. Derefter laves terrændækket. Sokkelpuds laves først når ydervæggen er opmuret. Sokler skal udkastes før pudssning, ved overkant sokkel afsluttes der med skrå kantskæring. Der indstøbes fodsko.

Levetid: 60 år og derover. Sokkelpuds 40-80 år.

Eftersyn: Soklen efterses for revner og sprækker og der ses efter sætningsskader.

Interval: 1 års eftersyn, derefter hvert 5 år.

Vedligeholdelse: Ved revner, sprækker osv. bankes alt løst puds af og området børstes fri for snavs og skidt. Derefter pudses der op igen i en mørtel tilsvarende den oprindelige. Sætningsskader skal omgående repareres.

1 gang: 2004.



DEXTER`S A/S | Kvalitet Kræver Hjerne
Chr. M. Østergaards Vej 4 8700 Horsens
Att. Dorrit, Mik og Adriaan
E-mail: DEXTER`S@hotmail.com
Hjemmeside: www.dexters-as.dk

Indbygningsår: November/december 2007.

Garanti: Ikke oplyst.

Henvisning: www.aalborgportland.dk
www.leca.dk
www.arminox.com
