



Valg af kran		Byggesag: LIDL Thisted			
	Stk./ mængde	Lejeperiode	D/m	Pris pr. dag / pr. gang	Pris i alt:
Mobilkran: 50 Ton					
Køreplader transport	1		1 stk.	8000	8000,0
Køreplader leje	25		8 dage	5	1000,0
Flyt køreplader	1		1 stk.	2100	2100,0
Kranleje incl. kranfører	1	60	timer	700	42000,0
Flytning af kran	6		1 timer	1000	6000,0
Transport til byggeplads	1		2 timer	1000	2000,0
Transport fra byggeplads	1		2 timer	1000	2000,0
					63100,0
Miljøtillæg 4,5%	1	4,50%			2839,5
Sikkerhedsstillelse					0,0
					129039,5
Mobilkran: 80 Ton					
Køreplader transport	1		1 stk.	8000	8000,0
Køreplader leje	25		8 dage	5	1000,0
Kranleje incl. kranfører	1	60	timer	1000	60000,0
Flytning af kran	2		1 timer	1000	2000,0
Transport til byggeplads	1		2 timer	1000	2000,0
Transport fra byggeplads	1		2 timer	1000	2000,0
					75000,0
Miljøtillæg 4,5%	1	4,50%			3375,0
Sikkerhedsstillelse					0,0
					153375,0
Tårnkran,12,5 Ton:					
Tårnkran leje.	1	14	dage	1300	18200,0
Kranfører	1	104	timer	330	34320,0
Køreplader transport	1		1 stk.	8000	8000,0
Køreplader leje	15	14	dage	5	1050,0
Montage	1		1 stk.	90000	90000,0
Demontage	1		1 stk.	80000	80000,0
					231570,0



Valg af kran		Byggesag: LIDL Thisted			
	Stk./ mængde	Lejeperiode	D/m	Pris pr. dag / pr. gang	Pris i alt:
Semimobilkran:					
Kran leje.	1	14 dage		905	12670,0
"Kranfører"/ mandetimer	1	30 timer		350	10500,0
Køreplader transport	1	1 stk.		8000	8000,0
Køreplader leje	15	14 dage		5	1050,0
Kranspor	3	14 dage		600	25200,0
Montage	1	1 stk		17000	17000,0
Demontage	1	1 stk		18000	18000,0
					92420,0

Teleskoplæsser:					
Teleskoplæsser	1	14 dage		2650	37100,0
Fører	1	185 timer		340	62900,0
Brændstof	1	185 timer		80	14800,0
					114800,0

Konklusion:

Tårnkran

50 Ton mobilkran + Semimobil

80 Ton mobilkran + Semimobil

50 Ton mobilkran + teleskoplæsser

80 Ton mobilkran + teleskoplæsser

229600,0

221459,5

245795,0

243839,5

268175,0

Der vælges:

50 Ton mobilkran + semimobil

Kranspand:	300	35 dage		172	6020
Betonpumpning:	300	300 m ²		90	27000